リアフリ

玄関

階段 廊下

寝室·居間

屋外 レバー・錠前

ドア金物 引戸金物

サッシ金物・網戸

家具金物 家具の耐震

構造の耐震

防災用品

ドアの防犯 窓の防犯

ここにも防犯

収納 装飾

床材•壁材 ペット

水まわり

遮熱・断熱・気密 換気材

占桳口•床下

物干し

ポスト・外まわり 雷動ツール

大工·作業工具

身のまわり用品

作業用品

ねじ・釘・アンカ 接着剤・テーブ

補修材 袋・シート・養生

書籍・販促 リフォームローン


ITサポート 豆知識

ご利用方法

脱衣室へ。

靴下を脱いだときでも、 冷たくありません。

- ■浴室フロア用コルクタイルと同じ素材を、脱衣室にお 使いいただきやすいように、大判・薄手にしました。
- ■磁器タイルと同等の防水性があります。
- ※天然コルク特有のニオイがします。浴室コルクに比べて時間はかかりま すがニオイはなくなります。



東亜コルク

脱衣室用コルクタイル

4370-2503

BA-305

1枚 1,200円(税抜き)

●材質:天然コルク●サイズ:長さ300×幅300×厚さ5mm ※1m²当たり約11枚



トッパーコルクボンドS

1缶(3kg入) 5,400円

●有機溶剤系接着剤

東亜コルク

4370-2105

(ポリ缶)

環境対応型 F☆☆☆☆

●水性型接着剤

東亜コルク

接着剤

4370-2223

TCF-33VS

1年(3㎏以 12,200円

(税抜き) ●合成ゴム系水性型(ノンホルム、

無溶剤型、両面塗布)●下地:木、コ ンクリート●塗布量:3 kgで約 12. 15m2●付属品:途布用ローラ-

⚠ 施工上のご注意

- ●既存の床がクッションフロアなど樹脂製の床材 の場合、その上にコルクタイルを貼ると、接着剤 が樹脂を溶かしてコルクタイルがハガれる恐れ があります。床材をハガすかその上に合板を貼っ てから、施工してください。
- ●トッパーコルクボンドS は施工時に揮発剤のきつ い臭いがします。
 - 施工前に必ず施主様にご説明ください。またご使 用の際は、空気環境にご注意ください。
- ●TCE-33VSは水性型のため、乾燥時間が長くな ります。扇風機などをご使用してください。

こちらの商品もご一緒に

BAUHAUS

32ステンアクアレール オフセットブラケット P.200



脱衣室用

■ 施工方法

●合成ゴム速乾型(両面塗布)

●下地:木、コンクリート

●塗布量:3 kgで約8m²

脱衣室用コルクタイルの施工

割り付け・スミ打ち





部屋の隅で極端にコルクタイル が小さくならないようバランス をとり、墨つぼ等で基準線を描き ます。

接着剤の塗布





ッパーコルクボンドS

ブラシ・櫛目ゴテなどでコルクタイル裏面および下地 表面に接着剤を均一に塗布して10~60分程度置き、 押しても接着剤が殆ど着かなくなるまで乾燥させます (詳しくは接着剤の取扱説明書に従ってください)

3 敷き込み



床暖房装置施工の場合

めに突き付けてください。

目地部の突き付けの際、若干強

コルクタイルは先に引いた基準線が交差する所から貼り始めま す。その際、片寄って力を加えると目地に狂いが生じますので均 に力を加え、すき間が生じないように注意してください。



コルクタイルの接着は1枚づつていねいに ローラーで圧着してください。仕上げには、 目地の上から全体をハンドローラーで押さ えます。

コルクタイルの圧着



全て貼り終わった時点で、接着不良個所をなくすため目地部分 を中心にハンドローラー等で圧着させます。 又、全体をポンドローラー等で圧着してください。

床暖房装置施工の場合

敷込時、及び施工後にしっかりと圧着してください。これをおこたると目地すきなどの原因になります。

⚠ 施工上のご注意

既存の床がクッションフロアなど樹脂製の床材の場合、その上にコルクタイルを貼ると接着剤が樹脂を溶かしてコルクタイルがはがれる恐れがあります。床材をはがすか、その上に合板 を貼ってから施工してください。